

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
1. KNR 4-01W 0628-0400		
Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami olejowymi dwukrotna - bale i krawędziaki (poręcze)		50,7400
Jednostka: 1 m2		
poręcze	(0,06+0,14)*2*13,35*3,0	16,0200
słupki poręczowe	20*(0,14+0,14)*2*1,22	13,6640
zastrzały	16*1,1*(0,14+0,14)*2	9,8560
wsporniki	16*1,25*(0,14+0,14)*2	11,2000
2. KNR 4-01W 0628-0400		
Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi). Preparatami solowymi dwukrotna - bale i krawędziaki (jezdnie)		222,6000
Jednostka: 1 m2		
podkład dolny 14*14 cm.	75*0,56*5,3	222,6000
3. KNR 2-33 0807-0100		
Impregnacja drewna w istniejących mostach. Impregnacja nad ładem przez smarowanie - bale		162,5400
Jednostka: 1 m		
impregnacja bali	1,22*20+15,84*6+1,0*16+2*13,55	162,5400
4. KNR 2-33 0807-0900		
Impregnacja drewna w istniejących mostach. Impregnacja nad wodą przez smarowanie - okrągłaki o # do 35 cm		89,5500
Jednostka: 1 m		
impregnacja elementy okrągłe	5*13,35+5,4*2+4*2*1,5	89,5500
5. KNR 2-33 0806-0900		
Wymiana różnych elementów drewnianych w mostach. Wymiana elementów drewnianych w mostach nad wodą, tężniki wymienne, bez odkrywania pomostu o przekroju do 250 cm2		1,0752
Jednostka: 1 m3		
wymiana tężników	6,4*0,2*0,14*6	1,0752
6. KNR 4-01W 0701-0600		
Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cementowej		38,5200
Jednostka: 1 m2		
odbicie tynków cementowych	5,10*1,80*2+0,7*2,4*4+2,4*1,4*4	38,5200
7. KNR 4-01W 0703-0100		
Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach. Umocowanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianach, filarach, pilastrach		38,5200
Jednostka: 1 m2		
umocowanie siatki tynkarskiej	38,52	38,5200
8. KNR 4-01W 0704-0100		
Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianach i stropach		38,5200
Jednostka: 1 m2		
powlekanie zapr. cementową	38,52	38,5200
9. KNR 4-01W 0728-0600		
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III. Ścian, loggi, balkonów - podłoże z betonów żwirowych, bloczków. pow. tynków w 1 miejscu do 5m2		38,5200
Jednostka: 1 m2		
tynk cementowy	38,52	38,5200

Opis robót		Ilość robót
10. KNR 4-01W 0734-0400		
Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowych. Na ścianach płaskich, loggiach, balkonach. pow.tynków w 1 miejscu ponad 5 m2		
Jednostka: 1 m2		77,0400
pogrubienie tynku 2,0cm	38,52*2	77,0400
11. KNR 2-33 0713-1000		
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno. Powłoki poziome z emulsji asfaltowej.		
pierwsza warstwa -pow.w jed.miejscu do 20 m2		
Jednostka: 100 m2		0,3852
izolacje emulsją asfaltową	38,52	38,5200
12. KNR 2-33 0713-0600		
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno. Powłoki poziome z emulsji asfaltowej. każda		
nast.warstwa -pow.w jed.miejscu do 20 m2		
Jednostka: 100 m2		1,1556
izolacje dodatkowa warstwa x3	38,52*3	115,5600

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 4-01W 0628-0400 Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami olejowymi dwukrotna - bale i krawędziaki (poręcze)	1 m2	50,7400		
2. KNR 4-01W 0628-0400 Ipmregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi). Preparatami solowymi dwukrotna - bale i krawędziaki (jezdnia)	1 m2	222,6000		
3. KNR 2-33 0807-0100 Impregnacja drewna w istniejących mostach. Impregnacja nad ładem przez smarowanie - bale	1 m	162,5400		
4. KNR 2-33 0807-0900 Impregnacja drewna w istniejących mostach. Impregnacja nad wodą przez smarowanie - okrągłaki o # do 35 cm	1 m	89,5500		
5. KNR 2-33 0806-0900 Wymiana różnych elementów drewnianych w mostach. Wymiana elementów drewnianych w mostach nad wodą, tężniki wymienne, bez odkrywania pomostu o przekroju do 250 cm2	1 m3	1,0752		
6. KNR 4-01W 0701-0600 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cementowej	1 m2	38,5200		
7. KNR 4-01W 0703-0100 Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach. Umocowanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianach, filarach, pilastrach	1 m2	38,5200		
8. KNR 4-01W 0704-0100 Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Powlekanie siatki cięto-ciągnionej. na ścianach i stropach	1 m2	38,5200		
9. KNR 4-01W 0728-0600 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III. Ścian, loggi, balkonów - podłoże z betonów żwirowych, bloczków. pow. tynków w 1 miejscu do 5m2	1 m2	38,5200		
10. KNR 4-01W 0734-0400 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowych. Na ścianach płaskich, loggiach, balkonach. pow. tynków w 1 miejscu ponad 5 m2	1 m2	77,0400		
11. KNR 2-33 0713-1000 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno. Powłoki poziome z emulsji asfaltowej. pierwsza warstwa -pow. w jed. miejscu do 20 m2	100 m2	0,3852		
12. KNR 2-33 0713-0600 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno. Powłoki poziome z emulsji asfaltowej. każda nast. warstwa -pow. w jed. miejscu do 20 m2	100 m2	1,1556		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu